

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"  
  
 О.Н. Герасименко  
 2013 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)  
 на капитальный ремонт помещения Ангарского отделения  
 по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв.89, д.37

| Наименование работ    |         |        | Демонтируемый материал        |          |        |                   | Потребность в основных материалах |          |        |           |
|-----------------------|---------|--------|-------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|
|                       | Ед. изм | Кол-во | Наименование                  | Ед. изм. | Кол-во | Использова<br>ние | Наименование                      | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик |
| 1-й этаж              |         |        |                               |          |        |                   |                                   |          |        |           |
| Демонтажные работы    |         |        |                               |          |        |                   |                                   |          |        |           |
| Помещения №13, 15, 16 |         |        |                               |          |        |                   |                                   |          |        |           |
| 1                     | шт.     | 6,0    | дымовой датчик                | шт.      | 6,0    | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 2                     | шт.     | 33,0   | светильник люминисцентный     | шт.      | 33,0   | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 3                     | м2      | 113,0  | подвесной потолок "Армстронг" | м2       | 113,0  | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 4                     | шт.     | 72,0   | розетка                       | шт.      | 72,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 5                     | шт.     | 6,0    | выключатель                   | шт.      | 6,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 6                     | м.п.    | 40,0   | кабель-канал                  | м.п.     | 40,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 7                     | м.п.    | 71,0   | плинтус деревянный            | м.п.     | 71,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 8                     | м2      | 113,0  | линолеум                      | м2       | 113,0  | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 9                     | м2      | 113,0  | фанера                        | м2       | 113,0  | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 10                    | м2      | 113,0  | доски 40мм                    | м2       | 113,0  | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 11                    | м3      | 3,0    | деревянные балки              | м3       | 3,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 12                    | шт.     | 10,0   | крышка                        | шт.      | 10,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 13                    | м2      | 5,67   | деревянный дверной блок       | шт.      | 3,0    | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 14                    | м2      | 170,5  | панели МДФ                    | м2       | 170,5  | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 15                    | м3      | 3,0    | бруски деревянные             | м3       | 3,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 16                    | м.п.    | 15,0   | подоконная доска              | м.п.     | 15,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 17                    | шт.     | 10,0   | радиатор чугунный             | шт.      | 10,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 18                    | шт.     | 20,0   | шаровый кран                  | шт.      | 20,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 19                    | м.п.    | 25,0   | труба стальная Ø20мм          | м.п.     | 25,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 20                    | м.п.    | 45,0   | труба стальная до Ø40мм       | м.п.     | 45,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 21                    | шт.     | 3,0    | кондиционер                   | шт.      | 3,0    | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| Помещение №14         |         |        |                               |          |        |                   |                                   |          |        |           |
| 1                     | шт.     | 2      | дымовой датчик                | шт.      | 2      | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 2                     | шт.     | 30,0   | светильник точечный           | шт.      | 30,0   | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 3                     | м2      | 55,5   | ГКЛ мет. каркас               | м2       | 55,5   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 4                     | шт.     | 2,0    | розетка                       | шт.      | 2,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 5                     | шт.     | 1,0    | блок выключателей             | шт.      | 1,0    | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 6                     | м.п.    | 6,0    | настенные светильники         | м.п.     | 6,0    | повт. исп.        |                                   |          |        |           |
| 7                     | м.п.    | 20,1   | плинтус деревянный            | м.п.     | 20,1   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 8                     | м2      | 43,0   | мраморная плитка              | м2       | 43,0   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 9                     | м2      | 43,0   |                               | т.       | 4,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 10                    | м2      | 61,5   | ГКЛ мет. каркас               | м2       | 61,5   | стр. мусор        |                                   |          |        |           |
| 11                    | м2      | 20,0   | лом кирпича                   | м3       | 5,0    | стр. мусор        |                                   |          |        |           |

|                                |  |          |       |                               |      |       |            |   |          |              |           |
|--------------------------------|--|----------|-------|-------------------------------|------|-------|------------|---|----------|--------------|-----------|
| 12                             | Демонтаж подоконных досок ПВХ  | м.п.     | 4,2   | подоконная доска              | м.п. | 4,2   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 13                             | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80кг   | шт.      | 1,0   | радиатор чугунный             | шт.  | 1,0   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 14                             | Демонтаж алюминиевых радиаторов 6 сек.   | шт.      | 1,0   | радиатор алюминиевый          | шт.  | 1,0   | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| 15                             | Демонтаж пентилей шаровых  | шт.      | 6,0   | шаровой кран                  | шт.  | 6,0   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 16                             | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм    | м.п.     | 6,0   | труба стальная Ø20мм          | м.п. | 10,0  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 17                             | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | м.п.     | 7,0   | труба стальная до Ø40мм       | м.п. | 7,0   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 18                             | Демонтаж алюминиевых радиаторов  | шт.      | 1,0   | радиатор алюминиевый          | шт.  | 1,0   | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| <b>Комплекс №17</b>            |  |          |       |                               |      |       |            |   |          |              |           |
| 1                              | Демонтаж датчиков сигнализации   | шт.      | 4,0   | объемный датчик               | шт.  | 1     | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| 2                              | Демонтаж светильников люминесцентных   | шт.      | 27,0  | светильник люминесцентный     | шт.  | 27,0  | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| 3                              | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"  | м2       | 97,5  | подвесной потолок "Армстронг" | м2   | 97,5  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 4                              | Демонтаж розеток   | шт.      | 30,0  | розетка                       | шт.  | 30,0  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 5                              | Демонтаж блоков выключателей   | шт.      | 2,0   | блок выключателей             | шт.  | 2,0   | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| 6                              | Демонтаж кабель-каналов  | м.п.     | 20,0  | кабель-канал                  | м.п. | 20,0  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 7                              | Демонтаж плинтусов   | м.п.     | 40,0  | плинтус деревянный            | м.п. | 40,0  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 8                              | Демонтаж облицовки стен из панелей МДФ   | м2       | 101,0 | панель МДФ                    | м2   | 101,0 | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 9                              | Демонтаж деревянного каркаса под панели МДФ  | м3       | 2,0   | бруска деревянные             | м3   | 2,0   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 10                             | Демонтаж подоконных досок ПВХ  | м.п.     | 6,0   | подоконная доска              | м.п. | 6,0   | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 11                             | Демонтаж внутреннего блока кондиционера  | шт.      | 1,0   | внутренний блок кондиционера  | шт.  | 1,0   | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| 12                             | Демонтаж алюминиевых перегородок   | м.п.     | 40,0  | алюминиевые перегородки       | м.п. | 40,0  | стр. мусор |   |          |              | подрядчик |
| 13                             | Демонтаж алюминиевых радиаторов  | шт./сек. | 3/6   | радиатор алюминиевый          | шт.  | 3,0   | повт. исп. |   |          |              | подрядчик |
| <b>Ремонтные работы</b>        |  |          |       |                               |      |       |            |   |          |              |           |
| <b>Помещения №№ 15, 17, 18</b> |  |          |       |                               |      |       |            |   |          |              |           |
| 1                              | Пробивка проемов в кирпичных перегородках толщ. 380мм                                | м2       | 8,50  |                               |      |       |            |   |          |              | подрядчик |
| 2                              | Усиление проема прокатным стальным профилем уголок 100х10                            | кг       | 700,0 |                               |      |       |            | уголок 100*10 мм  | т        | 0,7          | подрядчик |
| 3                              | Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 380мм                                      | м2       | 3,50  |                               |      |       |            | кирпич раствор ш/п                                      | м3<br>м3 | 1,5<br>0,1   | подрядчик |
| 4                              | Устройство основания из щебеночной смеси   | м2       | 35,0  |                               |      |       |            | песчано-щебеночная смесь по ГОСТ 25607-94 - 300мм       | м3       | 15,0         | подрядчик |
| 5                              | Уплотнение основания трамбовками   | м2       | 35,0  |                               |      |       |            |   |          |              | подрядчик |
| 6                              | Устройство подстилающих слоев из бетона класса В7,5                                  | м2       | 35,0  |                               |      |       |            | бетон В7,5 - 100мм сетка арматурная кладочная           | м3<br>кг | 3,5<br>105,0 | подрядчик |
| 7                              | Устройство выравнивающей стяжки пола из бетонной смеси                               | м2       | 74,5  |                               |      |       |            | бетон мелкозернистый М150 толщ. 20мм                    | м3       | 1,5          | подрядчик |
| 8                              | Устройство пола из керамогранитной плитки  | м2       | 74,5  |                               |      |       |            | керамическая плитка                                     | м2       | 77,0         | подрядчик |
| 9                              | Устройство плитуса из керамогранитной плитки   | м2       | 3,30  |                               |      |       |            | плитки керамогранитные                                  | м2       | 3,3          | подрядчик |
| 10                             | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм      | м.п.     | 15,0  |                               |      |       |            | труба стальная Ø20мм                                    | м.п.     | 15,0         | подрядчик |
| 11                             | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм   | м.п.     | 20,0  |                               |      |       |            | труба стальная до Ø40мм                                 | м.п.     | 20,0         | подрядчик |
| 12                             | Монтаж алюминиевого радиатора отопления (10 секций)                                  | шт./сек. | 4/10  |                               |      |       |            | радиатор биметаллический                                | шт./сек. | 4/10         | подрядчик |
| 13                             | Установка ветпилей шаровых с накладной гайкой 3/4"                                   | шт.      | 12,0  |                               |      |       |            | вентиль шаровый 3/4" "американка"                       | шт.      | 12,0         | подрядчик |
| 14                             | Врезка байпасов  | шт./м    | 4/2   |                               |      |       |            | труба стальная Ø15мм                                    | м.п.     | 2,0          | подрядчик |
| 15                             | Масляная окраска трубопроводов   | м2       | 3,0   |                               |      |       |            | краска масляная   | кг       | 1,0          | подрядчик |
| 16                             | Изоляция магистрального трубопровода   | м2       | 5,0   |                               |      |       |            | материал рулонный типа "Тенофол"                        | м2       | 5,0          | подрядчик |
| 17                             | Облицовка стен гипсокартонными листами по металлу, каркасу без изоляции              | м2       | 92,00 |                               |      |       |            | ГКЛ на мет.каресе                                       | м2       | 95,0         | подрядчик |
| 18                             | Устройство решёток для ревизии трубопроводов   | шт.      | 6,00  |                               |      |       |            | декоративная решётка для ревизии трубопроводов 1500*500 | шт.      | 6,00         | подрядчик |

|                   |   |          |        |                           |     |      |            |  |            |   |                  |                |           |
|-------------------|---|----------|--------|---------------------------|-----|------|------------|--|------------|---|------------------|----------------|-----------|
| 19                | Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией (перегородка поста охраны и кассы) | м2       | 24,00  |                           |     |      |            |  |            | ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией арматура Ø12   | м2<br>кг         | 24,0<br>200,0  | подрядчик |
| 20                | Установка окна кассового, бронированного (0,9*0,9), с лотком для передачи денег и подоконными досками в обе стороны шириной 200 мм  | шт/м2    | 2/1,62 |                           |     |      |            |  |            | окна кассовое бронированное с лотком для передачи денег и подоконными досками в обе стороны | м2               | 1,62           | подрядчик |
| 21                | Установки окна в пост-охраны (1,5*1,5)  | м2       | 2,25   |                           |     |      |            |  |            | окно ПВХ  | м2               | 2,25           | подрядчик |
| 22                | Установка двери из алюм. профиля с облицовкой (0,9*2,1)   | шт./м2   | 2/3,78 |                           |     |      |            |  |            | дверь из алюм. профиля (цвет серый)   | м2<br>шт.<br>шт. | 3,78<br>4<br>2 | подрядчик |
| 23                | Монтаж алюминиевого двупольного дверного блока со стеклянным заполнением  | шт/м2    | 2/5,88 |                           |     |      |            |  |            | дверной блок алюминиевый (цвет серый)   | м2<br>шт.<br>шт. | 5,88<br>4<br>2 | подрядчик |
| 24                | Установка подоконной доски шириной 500 мм   | м.п.     | 6,40   |                           |     |      |            |  |            | доска подоконная 500 мм   | м.п.             | 6,4            | подрядчик |
| 25                | Установка оконных откосов ПВХ   | м2       | 10,0   |                           |     |      |            |  |            | откос ПВХ 500мм   | м2               | 10,0           | подрядчик |
| 26                | Устройство декоративных решеток в подоконных досках для подачи теплого воздуха от приборов отопления к оконному блоку   | шт.      | 8,0    |                           |     |      |            |  |            | декоративные решетки на подоконники   | шт.              | 8,0            | подрядчик |
| 27                | Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"   | м2       | 74,50  |                           |     |      |            |  |            | подвесной потолок "Армстронг"   | м2               | 77,0           | подрядчик |
| 28                | Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов   | шт.      | 21,0   | светильник люминисцентный | шт. | 21,0 | понт. исп. |  |            | подвесы подвесного потолка "Армстронг"  | шт.              | 42,0           | подрядчик |
| 29                | Установка выключателей наружных двухклавишных   | шт.      | 3,0    |                           |     |      |            |  |            | выключатель   | шт.              | 3,0            | подрядчик |
| 30                | Установка блока розеток наружного на 2 места  | шт.      | 4,0    |                           |     |      |            |  |            | блок розеток наружный   | шт.              | 4,0            | подрядчик |
| 31                | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе   | м.п.     | 50,0   |                           |     |      |            |  |            | кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм                                      | м.п.<br>м.п.     | 50,0<br>50,0   | подрядчик |
| 32                | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах  | м.п.     | 15,0   |                           |     |      |            |  |            | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10   | м.п.<br>м.п.     | 15,0<br>15,0   | подрядчик |
| 33                | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах  | м.п.     | 50,0   |                           |     |      |            |  |            | кабель ВВГ 3*2,5 кабель-канал ПВХ20x10  | м.п.<br>м.п.     | 50,0<br>50,0   | подрядчик |
| 34                | Оклеивка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом   | м2       | 105,00 |                           |     |      |            |  |            | обои  | м2<br>кг         | 107,0<br>25,0  | подрядчик |
| 35                | Монтаж мебельных досок  | м        | 20,0   |                           |     |      |            |  |            | краски водоэмульсионные ВЭАК  | м                | 20,0           | подрядчик |
| 36                | Монтаж внутреннего блока кондиционера   | шт.      | 1,0    |                           |     |      |            |  | понт. исп. | мебельные доски   | м.п.             | 15,0           | подрядчик |
| 37                | Монтаж облицовки углов профмов из углов ПВХ   | м.п.     | 15,0   |                           |     |      |            |  |            | уголок ПВХ (30x30)  | м.п.             | 15,0           | подрядчик |
| Помещения №14, 16 |   |          |        |                           |     |      |            |  |            |   |                  |                |           |
| 1                 | Устройство основания из щебеночной смеси  | м2       | 82,0   |                           |     |      |            |  |            | песчано-щебеночная смесь по ГОСТ 25607-94 - 300мм   | м3               | 30,0           | подрядчик |
| 2                 | Уплотнение основания трамбовками  | м2       | 82,0   |                           |     |      |            |  |            |   |                  |                | подрядчик |
| 3                 | Устройство подстилающих слоев из бетона класса В7,5   | м2       | 82,0   |                           |     |      |            |  |            | бетон В7,5 - 100мм  | м3               | 9,0            | подрядчик |
| 4                 | Устройство выравнивающей стяжки пола из бетонной смеси  | м2       | 82,0   |                           |     |      |            |  |            | сетка арматурная кладочная  | м3               | 2,0            | подрядчик |
| 5                 | Устройство пола из керамогранитной плитки   | м2       | 82,0   |                           |     |      |            |  |            | керамическая плитка   | м2               | 85,0           | подрядчик |
| 6                 | Устройство плинтуса из керамогранитной плитки   | м2       | 5,0    |                           |     |      |            |  |            | плитки керамогранитные  | м2               | 5,0            | подрядчик |
| 7                 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм   | м.п.     | 25,0   |                           |     |      |            |  |            | труба стальная Ø20мм  | м.п.             | 15,0           | подрядчик |
| 8                 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм  | м.п.     | 35,0   |                           |     |      |            |  |            | труба стальная до Ø40мм   | м.п.             | 25,0           | подрядчик |
| 9                 | Монтаж биметаллического радиатора отопления (10 секций)   | шт./сек. | 4/10   |                           |     |      |            |  |            | радиатор биметаллический  | шт./сек.         | 4/10           | подрядчик |
| 10                | Монтаж алюминиевого радиатора отопления (6 секций)  | шт./сек. | 4/6    |                           |     |      |            |  |            | радиатор биметаллический  | шт./сек.         | 4/10           | подрядчик |
| 11                | Установка вентилей шаровых с накидной гайкой 3/4"   | шт.      | 25,0   |                           |     |      |            |  |            | вентиль шаровый 3/4" "американка"   | шт.              | 25,0           | подрядчик |
| 12                | Врезка байпасов   | шт./м    | 8/4    |                           |     |      |            |  |            | труба стальная Ø15мм  | м.п.             | 4,0            | подрядчик |
| 13                | Масляная окраска трубопроводов  | м2       | 4,0    |                           |     |      |            |  |            | краска масляная   | кг               | 1,0            | подрядчик |
| 14                | Изоляция магистрального трубопровода  | м2       | 10,0   |                           |     |      |            |  |            | материал рулонный типа "Пенофол"  | м2               | 10,0           | подрядчик |




|                                    |  |        |        |                           |     |      |           |  |                          |                       |           |
|------------------------------------|--|--------|--------|---------------------------|-----|------|-----------|--|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 15                                 | Облицовка стен гипсокартонными листами по металлу, каркасу без изоляции  | м2     | 115,0  |                           |     |      |           | ГКЛ на мет.каркасе   | м2                       | 120,0                 | подрядчик |
| 16                                 | Устройство решёток для ревизии трубопроводов   | шт.    | 12,0   |                           |     |      |           | декоративная решётка для ревизии трубопроводов 1500*500                            | шт.                      | 12,0                  | подрядчик |
| 17                                 | Установка двери из алю. профиля с облицовкой (0,9*2,1)   | шт./м2 | 2/3,78 |                           |     |      |           | дверь из алю. профиля (цвет серый) пена монтажная доводчик дверной магнитный замок | м2<br>шт.<br>шт.<br>шт.  | 3,78<br>4<br>2<br>2   | подрядчик |
| 18                                 | Установка подоконной доски шириной 500 мм  | м.п.   | 12,0   |                           |     |      |           | плоскостной карта доска подоконная 500 мм  | шт.                      | 50                    | подрядчик |
| 19                                 | Установка оконных откосов ПВХ  | м2     | 20,0   |                           |     |      |           | откос ПВХ 500мм  | м.п.<br>м2               | 12,0<br>20,0          | подрядчик |
| 20                                 | Устройство декоративных решёток в подоконных досках для подачи тёплого воздуха от приборов отопления к оконному блоку                                  | шт.    | 12,0   |                           |     |      |           | декоративные решетки на подоконники  | шт.                      | 12,0                  | подрядчик |
| 21                                 | Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"  | м2     | 82,0   |                           |     |      |           | подвесной потолок "Армстронг"  | м2                       | 85,0                  | подрядчик |
| 22                                 | Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных осветительных подвесов  | шт.    | 24,0   | светильник люминисцентный | шт. | 24,0 | повт.исп. | подвесы подвесного потолка "Армстронг"   | шт.                      | 24,0                  | подрядчик |
| 23                                 | Установка выключателей наружных двухклавишных  | шт.    | 2,0    |                           |     |      |           | выключатель  | шт.                      | 2,0                   | подрядчик |
| 24                                 | Установка блока розеток наружного на 2 места   | шт.    | 4,0    |                           |     |      |           | блок розеток наружный  | шт.                      | 4,0                   | подрядчик |
| 25                                 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе  | м.п.   | 50,0   |                           |     |      |           | кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм                             | м.п.<br>м.п.             | 50,0<br>50,0          | подрядчик |
| 26                                 | Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах   | м.п.   | 20,0   |                           |     |      |           | кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10  | м.п.<br>м.п.             | 20,0<br>20,0          | подрядчик |
| 27                                 | Оклеивка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом  | м2     | 112,0  |                           |     |      |           | обои краски водоэмульсионные ВЭАК  | м2<br>кг                 | 112,0<br>30,0         | подрядчик |
| 28                                 | Монтаж мебельных досок   | м      | 25,0   |                           |     |      |           | мебельные доски  | м                        | 25,0                  | подрядчик |
| 29                                 | Монтаж внутреннего блока кондиционера  | шт.    | 2,0    |                           |     |      | повт.исп. |  |                          |                       | подрядчик |
| 30                                 | Монтаж облицовки углов профмов из углов ПВХ  | м.п.   | 25,0   |                           |     |      |           | уголок ПВХ (30x30)   | м.п.                     | 25,0                  | подрядчик |
| <b>Помещения №№ 19, 20, 21, 22</b> |  |        |        |                           |     |      |           |  |                          |                       |           |
| 1                                  | Пробивка проема в кирпичной стене Т=640 мм (1,5*1,7м)  | м2     | 2,55   |                           |     |      |           | швеллер  | т                        | 0,15                  | подрядчик |
| 2                                  | Усиление проема  | т      | 0,15   |                           |     |      |           | оконный блок ПВХ пена монтажная подоконник 0,6                                     | шт./м2<br>шт.<br>м.<br>м | 1/2,55<br>2<br>2<br>5 | подрядчик |
| 3                                  | Установка поворотно-откидных оконных блоков ПВХ (1,5x1,7) с откосами   | шт/м2  | 1/2,55 |                           |     |      |           | откосы доска подоконная 500 мм   | м.п.<br>м2               | 5,5<br>7,5            | подрядчик |
| 4                                  | Установка подоконной доски шириной 500 мм  | м.п.   | 5,50   |                           |     |      |           | откос ПВХ 500мм  | шт.                      | 9,0                   | подрядчик |
| 5                                  | Установка оконных откосов ПВХ  | м2     | 7,5    |                           |     |      |           | декоративные решетки на подоконники  | шт.                      | 9,0                   | подрядчик |
| 6                                  | Устройство декоративных решёток в подоконных досках для подачи тёплого воздуха от приборов отопления к оконному блоку                                  | шт.    | 9,0    |                           |     |      |           | ГКЛ на мет.каркасе   | м2                       | 101,0                 | подрядчик |
| 7                                  | Облицовка стен гипсокартонными листами по металлу, каркасу   | м2     | 101,0  |                           |     |      |           | ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией   | м2                       | 52,0                  | подрядчик |
| 8                                  | Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на основании металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией | м2     | 50,0   |                           |     |      |           | дверь из алю. профиля (цвет серый) пена монтажная доводчик дверной                 | м2<br>шт.<br>шт.         | 5,67<br>6<br>3        | подрядчик |
| 9                                  | Установка дверей из алю. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1)  | шт/м2  | 3/5,67 |                           |     |      |           | подвесной потолок "Армстронг"  | м2                       | 100,0                 | подрядчик |
| 10                                 | Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"  | м2     | 100,0  |                           |     |      |           | эл. светильник люминисцентный зеркальный 4x18                                      | шт.<br>шт.               | 32,0<br>64,0          | подрядчик |
| 11                                 | Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных осветительных подвесов  | шт.    | 32,0   |                           |     |      |           | подвесы  | шт.                      | 4,0                   | подрядчик |
| 12                                 | Установка выключателей наружных двухклавишных  | шт.    | 4,0    |                           |     |      |           | блок розеток наружный  | шт.                      | 4,0                   | подрядчик |
| 13                                 | Установка блока розеток наружного на 2 места   | шт.    | 4,0    |                           |     |      |           |  | шт.                      | 4,0                   | подрядчик |




[illegible]

[illegible]


|   |   |     |       |                         |     |     |  |  |                                       |   |       |           |
|---|---|-----|-------|-------------------------|-----|-----|--|--|---------------------------------------|---|-------|-----------|
| 1 | Установка дополнительных подвесов для крепления<br>растровых светильников подвесного потолка "Амстронг" | шт. | 220,0 |                         |     |     |  |  | подвесы подвесного потолка "Амстронг" | шт.   | 220,0 | подрядчик |
| 2 | Перенос мебели  | шт. | 50,0  |                         |     |     |  |  |                                       |   |       | подрядчик |
| 3 | Демонтаж-монтаж табличек "Выход"  | шт. | 10,0  |                         |     |     |  |  | повт. исп.                            |   |       | подрядчик |
| 4 | Замена светильников наружного освещения на фасаде   | шт. | 3,0   | прожектор светодиодный  | шт. | 3,0 |  |  | стр. мусор                            |   | 3,0   | подрядчик |
| 5 | Замена противоскользящего покрытия на крыльце   | м2  | 1,5   | противоскользящий ковер | м2  | 1,5 |  |  | стр. мусор                            |   | 1,5   | подрядчик |
| 6 | Устройство ограждения из профлиста  | м2  | 2,0   |                         |     |     |  |  |                                       | профнастил из оцинкованной стали с<br>полимерным покрытием С 21-1000-0,7<br>в комплекте (цвет согласовать с заказчиком) | 2,0   | подрядчик |
| 7 | Монтаж указателей   | шт. | 2,0   |                         |     |     |  |  |                                       |   |       | подрядчик |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора с загрузкой<br>в мешки  | тн  | 10,0  |                         |     |     |  |  |                                       |   |       | подрядчик |
| 9 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на<br>расстояние до 15 км                       | тн  | 20,0  |                         |     |     |  |  |                                       |   |       | подрядчик |



Начальник ОКСиКР
А.В. Тарков



Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ПТО
Н.В. Ополев



Инженер 2 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.В. Калинина