



Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на капитальный ремонт помещений административного здания
и гаражного бокса Слюдянского отделения ООО "Иркутскэнерго"
по адресу: Иркутская обл., г. Слюдянка, ул. Ленина, 66

Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах		
Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Демонтажные работы					
1 Демонтаж плинтусов	м.п.	273,5	плинтус ПВХ	м.п.	273,5
2 Снятие обоев	м2	100,0	обои	м2	100,0
3 Снятие линолеума	м2	243,5	линолеум	м2	243,5
4 Демонтаж выключателей	шт.	20,0	выключатель	шт.	20,0
5 Демонтаж розеток	шт.	20,0	розетка	шт.	20,0
6 Демонтаж стеклопакетов	м2	2,5	стеклопакет	м2	2,5
7 Демонтаж светильников люминесцентных	шт.	17,0	светильник люминесцентный	шт.	17,0
8 Демонтаж алюминиевых порогов	м.п.	17,0	алюминевый порог	м.п.	17,0
Ремонтные работы					
1 Масляная окраска ранее окрашенных трубопроводов с расчисткой старой краски до 10%	м2	10,0	краска масляная (белая)	кг	2,0
2 Окраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза	м2	15,0	краска масляная (белая)	кг	3,0
3 Установка дополнительных подвесов для крепления растровых светильников подвесного потолка "Амстронг" к перекрытию	шт.	170,0	подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	170,0
4 Устройство светильников в подвесных потолках "Амстронг"	шт.	39,0	светильник люминесцентный	шт.	22,0
5 Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	50,0	кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	50,0
6 Окраска водозумельными составами ранее окрашенных потолков	м2	176,5	краска ВД-АК (белая)	кг	45,0
7 Окраска водозумельными составами ранее окрашенных стен	м2	365,0	краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком)	кг	90,0
8 Масляная окраска стен и откосов	м2	124,0	краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком)	кг	31,0
9 Выравнивание стен смесями типа "Бетонит"	м2	639,0	смеси типа "Бетонит"	т	0,50
10 Грунтование стен	м2	639,0	грунтовка акриловая	кг	130,00
11 Оклейка стен обоями с последующей окраской	м2	639,0	обои флизелиновые текстурные клей обойный	м2	650,0
12 Окраска дверных и оконных откосов	м2	70,0	краска ВД-АК (цвет серый)	кг	6,0
			краска ВД-АК	кг	100,0
				кг	18,0

13	Антисептическая обработка основания пола	м2	245,0					составом типа "Пириллак"	кг	50,0	подрядчик
14	Устройство линолеума	м2	245,0					линолеум "Таркет" класс 33	м2	250,0	подрядчик
15	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих	м.п.	275,0					плинтус ПВХ в комплекте	м	280,0	подрядчик
16	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	17,0					алюминиевый порог	м.п.	17,0	подрядчик
17	Монтаж стеклопакетов в оконные ПВХ-рамы	м2	2,5					стеклопакет	м2	2,5	подрядчик
18	Установка выключателей двухклавишных	шт.	21,0					выключатель	шт.	21,0	подрядчик
19	Установка розеток	шт.	20,0					розетка	шт.	20,0	подрядчик
20	Монтаж мебельных досок h=200мм	м	50,0					мебельные доски (в цвет мебели)	м	50,0	подрядчик
21	Монтаж обалнички углов профмов из уголков ПВХ	м.п.	50,0					уголок ПВХ (30x30)	м.п.	50,0	подрядчик
22	Замена дверного блока на металлический в противопожарном исполнении с обалничкой (0,9*2,1) в архив	м2	1,89	дверной блок деревянный	шт.	1,0	стр. мусор	дверной блок металлический заводского исполнения 2-го типа по ГОСТ 30247.2-94 монтажная пена	шт.	1	подрядчик
23	Замена дверных замков	шт.	18,0	дверной замок	шт.	18,0	стр. мусор	дверной замок	шт.	18,0	подрядчик
24	Устройство светодиодных светильников в гараже	шт.	6,0					светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102)	шт.	6,0	подрядчик
25	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	50,0					кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10	м.п.	50,0	подрядчик
26	Установка страховочного троса в верхней части рамы металлических ворот	м.п.	3,0					металлический трос Ø10мм	кг	20,0	подрядчик
27	Утепление металлических ворот t=50мм	м2	12,4					базальтовый утеплитель	м3	0,7	подрядчик
28	Обшивка металлических ворот	м2	12,4					оцинкованный стальной лист 0,7	м2	12,4	подрядчик
29	Окраска металлических ворот с двух сторон	м2	30,0					краска масляная (цвет согласовать с заказчиком)	кг	7,0	подрядчик
30	Масляная окраска ранее окрашенных трубопроводов и регистров с расцветкой старой краски до 10%	м2	20,0					краска масляная (белая)	кг	4,0	подрядчик
31	Вывоз мусора до 15 км с загрузкой в мешки	т	1,5								подрядчик

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" А.В. Тарков

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ПТО ООО "Иркутскэнергосбыт" Н.В. Ополев

Инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинин