

УТВЕРЖДАЮ:

Инженер

О.Н. Герасименко

2014 г.



Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)  
на капитальный ремонт помещений, фасада, кровли и благоустройства здания Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"  
по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, ул. Мухоморова, 30

Наименование работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах					
			Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Раздел 1. Внутренние работы												
Демонтажные работы												
Помещение тамбура №1												
1	Демонтаж дверного ПВХ-блока	шт/м2	1/2,2		ПВХ дверной блок	шт.	1,0	стр.мусор				подрядчик
2	Демонтаж металлического входного дверного блока с облицовкой (1,3х2,1)	шт/м2	1/2,73		дверной блок металлический доводчик дверной	шт.	1	повт.исп.				подрядчик
Помещение коридора №2												
1	Демонтаж плинтусов	м.п.	11,0		мраморная плитка	м2	1,1	стр. мусор				подрядчик
2	Демонтаж мраморной плитки пола	м2	9,8		мраморная плитка	м2	9,8	стр. мусор				подрядчик
3	Разборка подстилающих слоев из ц-п раствора толщ.50 мм	м2	5,40			т.	0,50	стр. мусор				подрядчик
4	Демонтаж оконного ПВХ-блока	шт/м2	1/1,4		ПВХ оконный блок	шт.	1,0	повт.исп.				подрядчик
5	Демонтаж радиаторов весом до 80кг	шт.	1,0		радиатор чугунный	шт.	1,0	стр. мусор				подрядчик
6	Демонтаж вентилей шаровых	шт.	1,0		шаровый кран	шт.	1,0	стр. мусор				подрядчик
7	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм	м.п.	1,0		труба стальная Ø20мм	м.п.	1,0	стр. мусор				подрядчик
8	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м.п.	2,5		труба стальная до Ø40мм	м.п.	2,5	стр. мусор				подрядчик
Помещение холла 2-го этажа												
1	Демонтаж плинтусов	м.п.	45,7		мраморная плитка h=100мм ПВХ плинтус	м.п.	38,2	стр. мусор				подрядчик
2	Демонтаж мраморной плитки пола	м2	75,0		мраморная плитка	м2	75,0	стр. мусор				подрядчик
3	Демонтаж стяжки цементной	м2	75,5		стяжка цементная	м2	75,5	стр. мусор				подрядчик
Ремонтные работы												
Помещение тамбура №1												
1	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 640мм	м2	2,90						кирпич раствор ц/п	м3 м3	1,9 0,2	подрядчик
2	Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм	м.п.	1,0						труба стальная Ø20мм	м.п.	1,0	подрядчик
3	Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м.п.	2,7						труба стальная до Ø40мм	м.п.	2,7	подрядчик
4	Монтаж алюминиевого радиатора отопления	шт./сек.	1/7						радиатор биметаллический	шт./сек.	1/7	подрядчик
5	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой 3/4"	шт.	2,0						вентиль шаровый 3/4" "американка"	шт.	2,0	подрядчик
6	Масляная окраска трубопроводов	м2	0,5						краска масляная	кг	0,1	подрядчик
7	Изоляция магистрального трубопровода	м2	1,0						материал рулонный типа "Пенофол"	м2	1,0	подрядчик
8	Шпаклевка стен и откосов	м2	4,0						раствор ц/п	м3	0,12	подрядчик
9	Выравнивание стен смесями Ветонит	м2	20,0						смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,19	подрядчик
10	Грунтование стен	м2	20,0						грунтовка акриловая	кг	5,0	подрядчик

11	Масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	20,0							краска масляная	кг	5,0	подрядчик
12	Окраска водозащитными составами ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	6,0							В/д, латексная (акриловая) краска	кг	1,5	подрядчик
<b>Помещение коридора №2</b>													
1	Пробивка проемов в кирпичных перегородках толщ. 640мм	м2	1,50										подрядчик
2	Усиление проема прокатным стальным профилем уголок 100х10	кг	200,0							уголок 100*10 мм	т	0,7	подрядчик
3	Монтаж трубопроводов отопление из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м.п.	2,4							труба стальная до Ø40мм	м.п.	2,4	подрядчик
4	Изоляция магистрального трубопровода	м2	1,0							материал рулонный типа "Пенофол"	м2	1,0	подрядчик
5	Устройство подстилающих слоёв из бетона класса В7,5	м2	4,5							бетон В7,5 - 140мм сетка арматурная кладочная 100	м3 кг	0,65 105,0	подрядчик
6	Устройство выравнивающей стяжки пола из бетонной смесью	м2	9,6							бетон мелкозернистый М150 толщ. 20мм	м3	0,2	подрядчик
7	Устройство пола из керамогранитной плитки	м2	9,6							керамическая плитка	м2	10,0	подрядчик
8	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки	м2	1,00							плинтки керамогранитные	м2	1,0	подрядчик
9	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одностороннем металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	2,00							ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	2,0	подрядчик
10	Установка двери из алю. профиля с облицовкой (0,9*2,1)	шт.	1,0							дверь из алюм. профиля (цвет серый) пена монтажная	м2 шт.	1,89 2	подрядчик
11	Монтаж металлического входного дверного блока с облицовкой (1,3х2,1)	м2	2,73				шт. 1	шт. 1	повт. исп.				подрядчик
12	Штукатурка откосов	м2	4,0							раствор ц/п	м3	0,12	подрядчик
13	Выравнивание стен смесями Бетонит	м2	34,5							смесь сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,33	подрядчик
14	Грунтование стен	м2	34,5							грунтовка акриловая	кг	7,5	подрядчик
15	Масляная окраска ранее окрашенных стен	м2	23,5							краска масляная	кг	5,0	подрядчик
16	Окраска водозащитными составами ранее окрашенных стен	м2	11,0							краска ВД-АК	кг	2,0	подрядчик
17	Монтаж облицовки углов проёмов из уголков ПВХ	м.п.	7,0							уголок ПВХ (30х30)	м.п.	15,0	подрядчик
<b>Помещение холла 2-го этажа</b>													
1	Устройство стяжки цементной	м2	75,0							стяжка цементная	м3	1,54	подрядчик
2	Устройство пола из керамогранитной плитки	м2	75,0							керамическая плитка	м2	77,0	подрядчик
3	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки	м2	5,0							плинтки керамогранитные	м2	5,0	подрядчик
<b>Раздел 2. Наружные работы</b>													
<b>Демонтажные работы</b>													
<b>Кровля</b>													
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых асбестоцементных листов	м2	600,0				т	10,0	стр. мусор				подрядчик
2	Демонтаж дефектной обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	600,0				м3	1,0	стр. мусор				подрядчик
3	Демонтаж водостока кровли	п.м.	37,0				м.п. м.п. шт. шт. шт.	22,0 15,0 2 4 2	стр. мусор				подрядчик
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками	м.п.	200,0							доски 50*180	м3	4,0	подрядчик
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	м.п.	200,0							доски 50*180	м3	2,0	подрядчик
6	Устройство обрешетки из брусков с прозорами	м2	600,0							доски 25*180	м3	5,0	подрядчик



[illegible]



8	Устройство металлического каркаса	т	1,79					квадратная труба 200x200x10 двутавр №24 швеллер №16 листовой металл 8мм	т	0,79 0,35 0,5 0,15	подрядчик
9	Устройство входного козырька из металлочерепицы	м2	22,5					металлочерепица типа "Монтеррей"	м2	25,0	подрядчик
10	Устройство сплошной обрешетки	м2	22,5					бруски обрезные доски обрезные	м3 м3	0,2 0,7	подрядчик
11	Огнезащитная пропитка стропильной системы и обрешетки	м2	45,0					огнезащитный раствор "Тирилак"	кг	5,0	подрядчик
12	Устройство пароизоляции кровли в один слой	м2	22,5					рубероид кровельный	м2	25,0	подрядчик
13	Укладка утеплителя потолочного перекрытия 250 мм	м2	22,5					утеплитель "URSA"	м2	25,0	подрядчик
14	Устройство алюминиевого витража	м2	30,3					входная группа	м2	30,3	подрядчик
15	Установка алюминиевых дверных блоков 1500*2100	шт/м2	1/3,15					дверной блок алюминиевый с полимерным покрытием	шт. шт.	1 1	подрядчик
16	Установка дверного доводчика	шт.	1					доводчик дверной	шт.	1	подрядчик
17	Устройство карнизов, сливов, водосточных труб	м	21,0					карниз слив	м м м	15,0 3,0 3,0	подрядчик
18	Устройство примыканий кровель из оцинкованного металла с полимерным покрытием	м пог м2	5,0 2,5					водосточная труба оцинкованный металл с полимерным покрытием	м2	10,00	подрядчик
19	Устройство примыканий витражных стен со стенами с навесным фасадом	м пог м2	6 1,2					оцинкованный металл с полимерным покрытием	м2	1,50	подрядчик
20	Устройство примыканий к существующим стенам	м	10,0								подрядчик
21	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	22,5					подвесной потолок "Армстронг" с комплектующими	м2	22,5	подрядчик
22	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	2					светильник люминесцентный с ЭПРА подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт. шт.	2 4	подрядчик
23	Облицовка поверхностей крыльца и цоколя входной группы керамогранитом	м2	15,0					керамогранит (цвет согласовать с заказчиком)	м2	15,00	подрядчик
24	Устройство плинтусов	м	7,0					плинтус из керамогранита	м	7,0	подрядчик
25	Установка тепловой завесы	шт.	1					тепловая завеса	шт.	1	подрядчик
1	Прочее										
1	Погрузо-разгрузочные работы	т	20,0								подрядчик
2	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км.	т	20,0								подрядчик

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  А.В. Тарков

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ПТО ООО "Иркутскэнергосбыт"  Н.В. Ополев

Инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  О.В. Калинина