

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного инженера ООО "Иркутскэнергосбыт"

А.В. Ловцов

2014 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)  
на капитальный ремонт помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"

по адресу: Иркутская обл., п. Мама, ул. Первомайская 10

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Используемый материал			Потребность в основных материалах			
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Демонтажные работы											
1	Демонтаж деревянных шпоров перегородок толщ. 120 мм	м2	40,60	доски, шпунгатурный раствор	м3	4,87	строитг.мусор				подрядник
2	Демонтаж дверей деревянных, внутренних	шт/м2	18,90	двери деревянные	шт/м2	9/18,9	строитг.мусор				подрядник
4	Снятие обоев	м2	32,85	обои	м2	32,85	строитг.мусор				подрядник
6	Снятие плинтусов	м пог	126,48	плинтус деревянный	м пог	126,48	строитг.мусор				подрядник
7	Снятие линолеума	м2	170,00	линолеум	м2	170,00	строитг.мусор				подрядник
8	Разборка полов досчатых	м2	27,00	доски, бруски	м3	1,35	строитг.мусор				подрядник
9	Демонтаж бетонной подготовки пола толщ. 50 мм	м2	0,00	бетон кл. В 15	м3	0,00	строитг.мусор				подрядник
10	Демонтаж светильников	шт	10,00	светильники расстровные, накладные (4х18)	шт	10,00	строитг.мусор				подрядник
11	Демонтаж (Розетки силовые)	шт	10,00	розетки силовые	шт	10,00	строитг.мусор				подрядник
12	Демонтаж (Выключатели)	шт	10,00	выключатели	шт	10,00	строитг.мусор				подрядник
13	Демонтаж шнотов электрических	шт	4,00	шноток электрический	шт	4,00	строитг.мусор				подрядник
14	Демонтаж кабелей электрических силовых	м пог	100,00	кабель АВВГ 3х2,5	м пог	100,00	строитг.мусор				подрядник
15	Демонтаж приборов сантехнических (мойка)	шт	1,00	мойка	шт	1,00	строитг.мусор				подрядник
16	Демонтаж трубопроводов	м пог	25,00	трубы Ø 25мм	м.пог	25,00	строитг.мусор				подрядник
17	Демонтаж труб канализационных Ø 100 мм	м пог	5,00	трубы чугунные Ø 100 мм	м	5,00	строитг.мусор				подрядник
18	Демонтаж приборов отопления чугунных (нес до 60 кг)	шт	4,00	прибор отопления чугунный	шт	4,00	строитг.мусор				подрядник
Ремонтно-строительные работы (Внутренние)											
	Окраска окон ранее окрашенных с расчисткой от старой краски до 35%	м2	31,32					Эмаль матовая. (Цвет белый)			подрядник
	Окраска досок подоконных ранее окрашенных с расчисткой от старой краски до 35%	м2	10,44					Эмаль матовая. (Цвет белый)			подрядник
	Расчистка поверхностей оконных окосов от старой краски	м2	23,52					антисептирующий состав	кг	0,2	подрядник
	Пропитка поверхностей оконных откосов антисептирующей грунтовкой	м2	23,52					Эмаль матовая. (Цвет белый)	кг	4,3	подрядник
	Окраска оконных откосов ранее не окрашенных	м2	23,52					Двери-филенчатая глухая (0,9*2,1м) (Цвет белый). В комплекте с замком, наличником и пр.	шт	11	подрядник
	Установки дверей филленчатых глухих (0,9*2,1м)	м2	20,79					Двери-филенчатая глухая (1,35*2,1м) (Цвет белый). В комплекте с замком, наличником и пр.	шт	3	подрядник
	Установки дверей филленчатых глухих (1,35*2,1м)	м2	8,51					Окно кассовое, бронированное (0,9*0,9), с лотком для передачи денег и подоконными досками шириной 200 мм в обе стороны. (Цвет серый)	шт	1,00	подрядник
10	Установка окна кассового	шт	1,00					Ограничитель дверной	шт	15,00	подрядник
11	Установка ограничителей дверных	шт	15,00					Цемент-песч.раствор	м3	0,14	подрядник
13	Устройство откосов из цемент-песч.раствора	м2	7,14					Бетон кл. В 15	м3	0,20	подрядник
14	Устройство подготовки пола толщ. 100мм из бетона В15	м2	3,30					Плитка керамическая. (Цвет согласовать с Заказчиком)	м2	3,30	подрядник
15	Устройство покрытия пола из керамических плит	м2	3,30								
	Устройство досчатых черновых полов	м2	23,70					Шурупы -саморезы 3,5*50	тыс шт	1,00	подрядник
	Укрепление досок пола с постановкой дополнительных шурупов	м2	144,40								

17	Укладка фанеры, пропитанной антисептическим составом	м2	168,10						Фанера толщ. 12 мм	м2	168,10	подрядник
18	Укладка линолеума	м2	168,10						Линолеум кл.33 (Цвет согласовать с Заказчиком)	м2	168,10	подрядник
19	Установка плитусов ПВХ	м пог	187,75						Плитусе ПВХ (Цвет серый)	м пог	187,75	подрядник
20	Установка порожков алюминиевых	м пог	14,85						Порожки алюминиевые (Цвет серый)	м пог	14,85	подрядник
21	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одномном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	137,98						ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	140,00	подрядник
23	Расчистка поверхности потолка от старой краски с последующей шпательной и окраской латексным (акриловым) составом	м2	171,40						шпателька краска ВД-АК	т т	0,058 0,054	подрядник
25	Подготовка поверхностей стен из гипсокартона для наклейки обоев (шпательвание)	м2	260,21						шпателька	т	0,07	подрядник
26	Выравнивание существующих поверхностей стен	м2	266,58						смеси типа "Ветонит"	т	2,83	подрядник
27	Прокитка поверхностей наружных стен антисептирующей грунтовкой	м2	30,00						кулерос медный	т	0,00	подрядник
28	Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д латексным (акриловым) составом	м2	526,78						обои клей	м2 кг	621,0 16,1	подрядник
29	Облицовка стен плиткой керамической (сан. узел)	м2	19,71						плитка керамическая настенная (Цвет согласовать с Заказчиком)	м2	21,30	подрядник
30	Окраска металлических труб и существующих приборов отопления эмалевым составом	м2	30,00						эмаль матовая (Цвет белый)	т	0,005	подрядник
1	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одномном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	7,11						ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	8,00	подрядник
2	Выравнивание существующих поверхностей стен	м2	89,40						смеси типа "Ветонит"	т	0,86	подрядник
3	Окраска поверхностей стен эмалевым составом	м2	110,36						Эмаль матовая. (Цвет серый)	т	0,02	подрядник
4	Расчистка поверхности потолка от старой краски с последующей шпательной и окраской латексным (акриловым) составом	м2	26,34						шпателька краска ВД-АК	т т	0,02 0,02	подрядник
5	Окраска поверхностей металлических лестничных перил эмалевым составом	м2	5,00						Эмаль матовая. (Цвет серый)	кг	0,70	подрядник
6	Окраска деревянных перешестов оконных эмалевым составом	м2 окон	2,16						Эмаль матовая. (Цвет белый)	кг	0,50	подрядник
7	Окраска досок бетонных подоконных досок, ранее окрашенных	м2	0,48						Эмаль матовая. (Цвет белый)	кг	0,01	подрядник
1	Пробивка отверстий в существующих кирпичных стенах	шт	7,00									подрядник
2	Установка стальных расстровых потолочного крепления	шт	46,00						Светильник с люминисцентными лампами	шт	46,00	подрядник
3	Установка кабель-каналов (Ейрел) 75x20	м пог	50,90						Кабель канал 75x20	м пог	50,90	подрядник
4	Установка кабель-каналов (Ейрел) 20x12,5	м пог	120,00						Угол плоский 75x20	шт	9,00	подрядник
5	Установка розеток (Ейрел) в кабель-канал	шт	12,00						Угол внутренний 75x20	шт	2,00	подрядник
6	Установка розеток на наружную поверхность стен.	шт	8,00						Заглушка торцевая 75x20	шт	10,00	подрядник
7	Установка выключателей наружной установкн.	шт	14,00						Кабель канал 20x12,5	м пог	100,00	подрядник
8	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в трубах гофрированных ПВХ	м пог	200,00						Розетки в сборе, для установки в кабель канале (Ейрел)	шт	12,00	подрядник
9	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель каналах	м пог	50,00						Розетка двойная в сборе, для наружной установкн	шт	8,00	подрядник
10	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в трубах гофрированных ПВХ	м пог	50,00						Выключатели наружной установкн 1 кл.	шт	14,00	подрядник
11	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель каналах	м пог	30,00						Кабель ВВГ 3*1,5	м пог	200,00	подрядник
12	Установка щита распределительного	шт.	3,00						Гофрированные трубки ПВХ	м пог	100,00	подрядник
13	Установка автоматов защитных 16 А	шт.	12,00						Кабель ВВГ 3*1,5	м пог	50,00	подрядник
14	Установка автоматов защитных 25 А	шт.	3,00						Кабель ВВГ 3*2,5	м пог	50,00	подрядник
15	Установка автоматов защитных 63 А трехфазн.	шт.	1,00						Гофрированные трубки ПВХ	м пог	30,00	подрядник
16	Установка счетчика трехфазного 63А	шт.	1,00						Кабель ВВГ 3*2,5	м пог	30,00	подрядник
									Шкаф (пульт) управление навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт.	3,00	подрядник
									автомат защитный 16 А	шт.	12,00	подрядник
									автомат защитный 25 А	шт.	3,00	подрядник
									автомат защитный 63 А	шт.	1,00	подрядник
									счетчик трехфазный 63А	шт.	1,00	подрядник

Сантехнические работы												
1	Монтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм.	м пог	10,00						Многослойные металлополимерные трубы диаметром 15 мм (в комплекте с фасонными изделиями)	м пог	10,00	подрядчик
2	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой Ø15 мм	шт	7,00						Вентиль шаровый Ø15 "американка"	шт	7,00	подрядчик
3	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром: 110 мм	м пог	10,00						Трубы ПВХ Ø 110	м пог	8,00	подрядчик
4	Установка унитаза	шт	1,00						Трубы ПВХ Ø 50	м пог	2,00	подрядчик
5	Установка умывальника	шт	1,00						Тройник 110х110х110	шт	1,00	подрядчик
6	Установка мойки на одно отделение	шт	1,00						Тройник 110х50х110	шт	2,00	подрядчик
1	Монтаж воздуховодов Ø 150 мм из оцинкованной стали толщ 0,5 мм	м пог	3,00						Отвод 110	шт	1,00	подрядчик
2	Установка решетки вентиляционной металлической Ø 150 мм	шт	1,00						Унитаз типа "Компакт" в сборе, гибкий шланг	шт	1,00	подрядчик
3	Изоляция воздуховодов	м пог	3,00						Умывальник со смесителем, сифоном и гибкими шлангами	шт	1,00	подрядчик
4	Установка вентилятора осевого	шт	1,00						Мойка со смесителем, сифоном и гибкими шлангами	шт	1,00	подрядчик
Наружные работы												
1	Разработка грунта III группы вручную	м3	1,00									подрядчик
2	Устройство бетонного фундамента (основание под каркас козырька)	м3	0,50						Бетон В12,5	м3	0,50	подрядчик
3	Устройство козырька над входом из профлиста по металлическому сварному каркасу	м2	3,60						Труба стальная водогазопроводная 159 x 4 (L=3,2м, 2 шт)	т	0,06	подрядчик
4	Окрапка металлических поверхностей эмалевым составом	м2	8,00						Уголок стальной равнополочный 3 x 63 (L=2,0м, 4 шт)	т	0,03	подрядчик
5	Устройство бетонной пешеходной дорожки (8,0х1,5м)	м2	12,00						Доски толщ.40 мм	м3	0,16	подрядчик
6	Устройство газонов (толщина слоя 200 мм)	м2	20,00						Профлист С 21, с полимерным покрытием.	м2	4,00	подрядчик
7	Устройство насыпи из ПГС	м3	15,00						Цвет серый.	т	0,00	подрядчик
8	Разравнивание грунта (вручную)	м2	75,00						Эмаль (цвет серый)	т	0,00	подрядчик
9	Установка светильника наружного освещения (на стену здания)	шт	1,00						Устройство основания из ПГС толщ. 200 мм	м3	2,40	подрядчик
10	Оштукатуривание наружной поверхности стен дем.-песч. раствором	м2	8,00						Бетон В 12,5	м3	1,20	подрядчик
11	Окрапка поверхности фасада составом типа КО	м2	8,00						Грунт I группы	м3	4,00	подрядчик
12	Изготовление и монтаж сварной распашной защитной решетки (на наружное окно в помещении кассы). Изготовить из прутка 8 мм, с ячей 100х100 мм)	м2	2,16						ПГС	м3	15,00	подрядчик
13	Окрапка металлических поверхностей эмалевым составом (решетка)	м2	3,00						Светильник светодиодный типа Varton Стандарт (производитель: Компания Ledrus)	шт	1,00	подрядчик
14	Укрепление листов кровли установочной дополнительных шурупов-саморезов	м2	320,00						Цем.-песч. раствор	м3	0,24	подрядчик
15	Установка листов кровли	м2	15,00						Краска кремнийорганическая (цвет серый)			подрядчик
16									Сталь круглая Ø 8 мм	т	0,03	подрядчик
17									Уголок стальной равнополочный 3 x 32	т	0,03	подрядчик
18									Шарниры	шт	4,00	подрядчик
19									Замок навесной	шт	1,00	подрядчик
20									Эмаль (цвет серый)	т	0,00	подрядчик
21									Шурупы саморезы	тыс.шт	0,50	подрядчик
22									Профлист С 21 с полимерным покрытием. Цвет серый.	м2	15,00	подрядчик

Прочие работы									
1	Очистка помещений от строительного мусора с запариванием в мешки	т	5,00						подрядчик
2	Потрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 10 км	т	5,00						подрядчик

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  А.В. Тарков

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ПТО ООО "Иркутскэнергосбыт"  О.В. Калинина

Инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  О.В. Калинина