


УТВЕРЖДАЮ:

 Главный инженер ООО "Иркутскэнергообит" О.Н. Герасименко
 10.08.2014 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость об объеме работ) на замену оконных блоков и приборов отопления в помещениях административного здания, расположенного по адресу: Иркутская обл., п. Мама, ул. Первомайская, 10

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал				Используемый материал				Потребность в основных материалах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик		
Демонтажные работы													
1	Демонтаж оконных блоков	шт/м2	33,48	блоки оконные	шт/м2	13/33,48	строит. мусор				подрядник		
2	Демонтаж трубопроводов	м пог	52,00	доски подоконные, бетонные (шириной 440 мм)	шт м2	13 8,56	строит. мусор				подрядник		
3	Демонтаж приборов отопления чугунных (вес до 60 кг)	шт	13,00	трубы Ø 25мм прибор отопления чугунный	шт	13,00	строит. мусор				подрядник		
Ремонтно-строительные работы (Внутренние)													
1	Установка оконных блоков двухстворчатых поворотных откидных (1,80x1,80м)	шт	5,00					Блоки оконные двухкамерные из ПВХ профилей (1,80x1,80м) (Цвет белый)	шт	5,00	подрядник		
2	Установка оконных блоков одностворчатых поворотных откидных (1,20x1,80м)	м2	16,20						м2	16,20	подрядник		
		шт	8,00					Блоки оконные двухкамерные из ПВХ профилей (1,20x1,80м) (Цвет белый)	шт	8,00	подрядник		
3	Установка подоконных досок ПВХ шириной до 500 мм	м2	17,28						м2	17,28	подрядник		
		шт	12,00					Подоконные доски ПВХ шириной до 500 мм. (Цвет белый)	шт	12,00	подрядник		
4	Установка отливов из оцинкованной стали	м пог	18,60						м пог	18,60	подрядник		
		шт	13,00					Наружный отлив из оцинкованной стали	м пог	12,00	подрядник		
5	Устройство откосов из панелей ПВХ	шт	3,48						м2	3,48	подрядник		
Система отопления													
1	Ревизия системы отопления (гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, прочистка и промывка: радиаторов отопления, смена вентилей)	м2	23,52					Панели ПВХ (Цвет белый)	м2	23,52			
		м трубы радиаторов вентилей	30,0 13 10					Вентиль шаровый Ø32 "американка"	шт.	13,00	подрядник		
2	Монтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб диаметром 32 мм	м.п.	52,00					Трубы стальные водопроводные Ø 32мм	м пог	52,00	подрядник		
3	Монтаж биметаллического радиатора отопления	шт.	7,00					Радиатор биметаллический (12 секций)	шт.	7,00	подрядник		
4	Монтаж биметаллического радиатора отопления	шт.	6,00					Радиатор биметаллический (9 секций)	шт.	6,00	подрядник		
5	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой Ø32 мм	шт.	13,00					Вентиль шаровый Ø32 "американка"	шт	13,00	подрядник		
6	Окраска трубопроводов отопления	м2	6,00					краска масляная	т	0,001	подрядник		
Прочие работы													
1	Очистка помещений от строительного мусора	т	1,50								подрядник		
2	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 10 км	т	1,50								подрядник		
3	Превозка строительных грузов до места выполнения работ и возвращение по окончании работ на расстояние до 1710 км	т	5,00								подрядник		

Начальник ОКСИР ООО "Иркутскэнергообит" А.В. Тарков
 Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ИТО ООО "Иркутскэнергообит" Н.В. Ополев
 Инженер ОКСИР ООО "Иркутскэнергообит" О.В. Калинин