



Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на капитальный ремонт Усть-Удинского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергообл"
по адресу: Иркутская обл., п. Усть-Уда, ул. Лермонтова, 1а

Наименование работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах				
	Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Демонтажные работы										
1	м.п.	12,0	подоконник	м	12,0	стр. мусор				подрядчик
2	м2	15,75	дверной блок деревянный	шт.	7	стр. мусор				подрядчик
3	м	120,0	наличник	м.п.	120,0	стр. мусор				подрядчик
4	м.п.	35,0	наличник	м.п.	87,0	повт. исп.				подрядчик
5	м.п.	104,0	плинтус деревянный	м.п.	104,0	стр. мусор				подрядчик
6	м.п.	12,0	мебельные доски	м.п.	12,0	стр. мусор				подрядчик
7	м2	100,0	линолеум	м2	100,0	стр. мусор				подрядчик
8	м2	85,0	обои	м2	85,0	стр. мусор				подрядчик
9	шт.	1	дверной блок металлический	м2	1,89	стр. мусор				подрядчик
10	шт.	17,0	светильник люминисцентный	шт.	17,0	стр. мусор				подрядчик
11	комп.	7	СМК	комп.	7	стр. мусор				подрядчик
12	м2	350,0	доски	м2	350	стр. мусор				подрядчик
13	п.м.	36,0	желоб	м.п.	36,0	стр. мусор				подрядчик
Общестроительные работы										
Административное здание										
1	шт	7	Установка поворотпо-откидных оконных блоков ПВХ (1,5x1,5) с откосами				оконный блок ПВХ	шт/м2	15,75	подрядчик
2	м2	9,6	Облицовка внутренних оконных откосов из ПВХ				пена монтажная	шт	7	подрядчик
3	м.п.	14,0	Монтаж подоконников ПВХ				откос ПВХ 300мм	м.п.	32,0	подрядчик
4	шт.	7	Установка оконных водоотливов				подоконник ПВХ 400мм	м.п.	14,0	подрядчик
5	м2	9,6	Облицовка наружных оконных откосов				водоотлив оцинкованный с полимерным покрытием	м.п.	12,0	подрядчик
6	м2	85,0	Грунтование стен				стальной лист с полимерным покрытием	м2	10,0	подрядчик
7	м2	85,0	Оклейка стен обоями с окраской				грунтовка акриловая	кг	20,0	подрядчик
9	м.п.	35,0	Установка деревянных дверных наличников	м.п.	35,0	повт. исп.	обои текстурные под окраску клей обоеый	м2 кг	87,0	подрядчик
10	м2	1,89	Установка входного металлического дверного блока с установкой доводчика				дверной блок металлический утеплённый заводского исполнения ДГ-9 пена монтажная	шт. шт. шт.	1 1 1	подрядчик
11	м2	100,0	Устройство линолеума				доводчик дверной линолеум "Таркет" класс 33 клей для линолеума	м2	103,0	подрядчик
12	м.п.	105,0	Установка плинтусов ПВХ				плинтус ПВХ	м.п.	108,0	подрядчик
13	п.м.	15,0	Установка металлических порогов				пороги металлические инвентарные	м.п.	16,0	подрядчик

[illegible]

5	Ремонт отмостки с устройством бетонного слоя (толщ 100 мм) административного здания	м2	20,0					бетон	м3	2,0	подрядчик
6	Окраска решеток, прожилин и столбов металлического ограждения	м2	100,0					краска маляная для наружных работ	т	0,025	подрядчик
7	Монтаж светильников накаливания на навесе крыльца	шт.	2,0					светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НППБ 1102)	шт.	2,0	подрядчик
8	Устройство флажтока	м/шт	21,0/3					трубы стальные Ø57мм δ=3,5мм	кг	100,0	подрядчик
9	Окраска металлоконструкций флажтока	м2	2,0					бетон В7,5 эмаль	м3 кг	0,5	подрядчик
10	Облицовка стен туалета профнастилом	м2	10,0					профнастил из оцинкованной стали с полимерным покрытием С 21-1000-0,5 (цвет согласовать с заказчиком)	м2	12,0	подрядчик
Прочие затраты											
1	Очистка помещений от строительного мусора с загрузкой в мешки Вывоз строительного мусора на расстояние до 15км	т	3,3				т	стр. мусор			подрядчик
2	Вывоз строительного мусора на расстояние до 15км	т	3,3				т	стр. мусор			подрядчик

Степеньность 1,2 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)

Начальник ОКСиКР А.В. Тарков

Инженер по надзору за строительством и сооружениями ПТО Н.В. Ополев

Инженер ОКСиКР О.В. Калинина